



2013100272U



No.L2124

YXEMS-BG-05

宜 兴 市 环 境 监 测 站

监 测 报 告

(2016) 环监 (验收) 字第 (022) 号

监测类别: 委 托 监 测

项目名称: 耐火材料制品技改项目“三同时”验收监测

委托单位: 宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司

地址: 宜兴市荆溪路 35 号五局大院 邮编: 214206 电话: 87992631

2016 年 1 月 25 日



承担单位：宜兴市环境监测站

站长：谢卫平

项目负责人：蒋科伟

报告编写：蒋科伟

一 审：蒋科伟

二 审：张鹏程

签 发：刘洪

现场监测负责人：蒋科伟

参加人员：蒋科伟、韩鹏程、周禛、赵抒颖

宜兴市环境监测站

电话：0510—87992631

邮编：214206

地址：宜兴市荆溪路35号五局大院




一、建设项目基本情况


建设项目名称	耐火材料制品技改项目				
建设单位名称	宜兴市张泽耐火陶瓷厂有限公司				
建设项目性质	新建 扩建 技改√ 搬迁				
主要产品名称	改制轻质砖、重质砖、轻质砖、轻重质浇注料、刚玉砖				
设计生产能力	改制轻质砖 1500 吨/年、重质砖 5000 吨/年、轻质砖 1000 吨/年、轻重质浇注料 10000 吨/年、刚玉砖 300 吨/年				
实际生产能力	改制轻质砖 3.8 吨/天、重质砖 13 吨/天、轻重质浇注料 25 吨/天、刚玉砖 0.8 吨/天(年产 300 天计)、轻质砖暂不生产				
环评时间	2011.7	现场监测时间	2016.1		
环评报告表 审批部门	宜兴市环保局	环评报告表 编制单位	上海市环保事业发展中心		
投资总概算	27000 万元	环保投资总概算	500 万元	比例	1.8%
实际总投资	8000 万元	实际环保投资	180 万元	比例	2.25%
验收监测依据	<p>《建设项目环境保护设施竣工验收管理办法》国家环保总局第 13 号令(2001 年 12 月)</p> <p>《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》国家环保局环发[2000]38 号文及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》</p> <p>《宜兴市张泽耐火陶瓷厂有限公司耐火材料制品技改项目环境影响报告表》上海市环保事业发展中心 2011 年 7 月</p> <p>《宜兴市张泽耐火陶瓷厂有限公司耐火材料制品技改项目环境影响报告表审批意见》宜兴市环保局 2011 年 9 月</p> <p>《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》江苏省环保局苏环管[97]122 号</p> <p>《宜兴市张泽耐火陶瓷厂有限公司委托验收监测申请》2015 年 10 月</p>				
验收监测标准 标号、级别	<p>《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 1 中标准</p> <p>《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类区厂界噪声标准</p>				

二、主要生产工艺流程及污染物:

1、改制轻质砖的生产工艺流程:




2、重质砖的生产工艺流程:



3、轻重质浇注料的生产工艺流程:

矾土、熟砂、氧化铝粉、刚玉粉、高岭土、水泥



4、刚玉砖的生产工艺流程:

